

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi Domaradz - Zabkówka Nr ewid. 12106,12142			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	346x3=1038m ² 1038	m ²	1038.000	
				RAZEM	1038.000
2	KNNR 4	Kanale z rur PVC łączonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm (kolektor burzowy)	m		
d.1	1308-06	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 9-18	Studnie kanalizacyjne systemowe typu AMIANTIT dla kanału o sr. 400 mm	szt.		
d.1	0204-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.(odmulenie rowu) 102mx0,16m ² =16,3m ³ 16.3	m ³		
d.1	0205-02		m ³	16.300	
	z.sz. 2.3.2. 9903			RAZEM	16.300
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.(wykopanie rowu) 101mx0,25m ² =25,25m ³ 25.25	m ³		
d.1	0205-02		m ³	25.250	
	z.sz. 2.3.2. 9903			RAZEM	25.250
6	KNR 2-31	Korytka sciekoweze prefabrykatów betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0606-03	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe przez droge- rury Pragma o sr. 40 cm	m		
d.1	0605-06	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o sr. 40 cm (9m+6m=15mb)	m		
d.1	0605-06	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o sr. 30 cm (2szt6mb=12mb)	m		
d.1	0605-06	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsaczającej w korycie lub na całej szerokosci drogi - grubosc warstwy po zag. 10 cm (pospółka)	m ²		
d.1	0104-07	346x3=1038m ² 1038	m ²	1038.000	
				RAZEM	1038.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)- warstwa dolna o grubosci po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	1038	m ²	1038.000	
				RAZEM	1038.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubosci po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07		m ²	1038.000	
	0114-08	1038		RAZEM	1038.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubosc po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	346x2,5=865m ² 865	m ²	865.000	
				RAZEM	865.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubosc po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	865	m ²	865.000	
				RAZEM	865.000
15	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm(pobocza)	m ²		
d.1	0204-04	346x(0,25x2)=173m ² 173	m ²	173.000	
				RAZEM	173.000