

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja drogi Domaradz Dz. nr ewid 4245			
1	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
		-210mx2,50m=525m ²	m ²	525.000	
		525			
				RAZEM	525.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm			
		525	m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 7cm			
		(pobocza (0.15mx2)x210m=63m ²	m ²	63.000	
		63			
				RAZEM	63.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja drogi Domaradz Dz. nr ewid 4284/1			
1	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
		105mx2,50m=262,5m ²	m ²	262.500	
		262.5			
				RAZEM	262.500
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm			
		262.5	m ²	262.500	
				RAZEM	262.500
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 7cm			
		(pobocza (0.15mx2)x210m=63m ²			
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga Barycz k/ P. Domaradzki E. Nr ewid.3862			
1	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (korytowanie drogi) 50x2,5x0,40=50m3 50	m ³		
d.1	01 0203-02		m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 125	m ²		
d.1	0103-04		m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka) 50x2,5=125m2 125	m ²		
d.1	0104-07		m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tluczeń sortowany)- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 125	m ²		
d.1	0114-05		m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 125	m ²		
d.1	0114-07 0114-08		m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 125	m ²		
d.1	0311-05 0311-06		m ²	125.000	
				RAZEM	125.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga Barycz k/ Kozubek Stanisław			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm			
	0101-02	40mx2,5m=100m ²	m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
2	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1	01 0203-02	0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km			
		100m ² x0,4m=40m ³	m ³	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.1	0104-07	lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka)	m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o śr. 30 cm (2szt x 5mb =	m		
d.1	0605-06	10mb)	m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)- warstwa dolna o	m ²		
d.1	0114-05	grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 10 cm			
	0114-08		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm			
	0311-06		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga Barycz - Zakościół			
1	KNR-W 2- d.1 01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (odcinkowa wymiana gruntu gl.0,4m) 8,5mx3mx0,4m = 10,2m ³ 25,5mx3mx0,4m = 30m ³ 18mx3mx0,4m = 21,6m ³ 61.8	m ³ m ³	 61.800	
				RAZEM	61.800
2	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka) 8,5mx3m = 25,5m ² 25,5mx3m = 76,5m ² 18mx3m = 54m ² 156	m ² m ²	 156.000	
				RAZEM	156.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (tluczeń sortowany)- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 156	m ² m ²	 156.000	
				RAZEM	156.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 156	m ² m ²	 156.000	
				RAZEM	156.000
5	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 7 cm 156	m ² m ²	 156.000	
				RAZEM	156.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja drogi Barycz k/Bober M. Nr ewid 2013/2			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	90x2,5=225m ²	m ²	225.000	
		225			
				RAZEM	225.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07	225	m ²	225.000	
	0114-08				
				RAZEM	225.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	-	m ²	225.000	
		225			
				RAZEM	225.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Droga rolnicza Dz. nr ewid.4230 w miejscowości Barycz			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm			
	0101-02	40mx2,7=108m ²	m ²	108.000	
		108			
				RAZEM	108.000
2	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1	01 0203-02	0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyla-			
		dowczymi na odległość do 1 km	m ³	43.200	
		108m2x0,4=43,2m ³			
		43.2			
				RAZEM	43.200
3	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cemen-	m		
d.1	0606-03	towo-piaskowej	m	150.000	
		150			
				RAZEM	150.000
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PRAGMA o śr. 30 cm	m		
d.1	0605-06		m	6.000	
		6.0			
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.1	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (72 x2,70=194m ²	m ²	194.000	
		194			
				RAZEM	194.000
6	KNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm	m ²		
d.1	0204-02		m ²	194.000	
		194			
				RAZEM	194.000
7	KNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05		m ²	194.000	
		194			
				RAZEM	194.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	194.000	
		194			
				RAZEM	194.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	194.000	
		194			
				RAZEM	194.000
10	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.1	0104-07	lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	108.000	
		108			
				RAZEM	108.000