

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa Modernizacja drogi Domaradz - Zagumnie Nr ewid.5257,5250 w miejscowosci Domaradz			
1	KNR 2-25 d.1 0407-05	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie 0,75x186x2=279m2 279	m ²		
			m ²	279.000	
				RAZEM	279.000
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 186x3=558m2 558	m ²		
			m ²	558.000	
				RAZEM	558.000
3	KNR 2-31 d.1 0606-03	Korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podсыpce cementowo-piaskowej 93	m		
			m	93.000	
				RAZEM	93.000
4	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka) 186x3=558m2 558	m ²		
			m ²	558.000	
				RAZEM	558.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 558	m ²		
			m ²	558.000	
				RAZEM	558.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 558	m ²		
			m ²	558.000	
				RAZEM	558.000
7	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 186x2,5=465m2 465	m ²		
			m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
8	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 465	m ²		
			m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
9	KNR 6 d.1 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm(pobocza) 186x(0,25x2)=93m2 93	m ²		
			m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
10	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 22m+36m=58mb 58x2,75=159.5m2 159.5	m ²		
			m ²	159.500	
				RAZEM	159.500
11	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 159.5	m ²		
			m ²	159.500	
				RAZEM	159.500
12	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 159.5	m ²		
			m ²	159.500	
				RAZEM	159.500
13	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 58x2,5=145m2 145	m ²		
			m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
14	KNR 2-31 d.1 0606-02	Koryto ściekowe zeliwne typ ciężki (analogia) 7	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm (pobocza) 36mx0,25=9m2 9	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km(wykopanie rowu) 0.40m2x46mb.=18.4m3 18.4	m ³ m ³	 18.400	
				RAZEM	18.400
17	KNR 2-31 d.1 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej (wyłożenie rowu) 46	m m	 46.000	
				RAZEM	46.000
18	KNNR 10 d.1 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi typu "Krata" mała 40x60x08 cm 27.6	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Modernizacja drogi gminnej Nr ewid. 11573/1 miejscowosci Golcowa			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	120mx 3.00m=360m ²	m ²	360.000	
		360			
				RAZEM	360.000
2	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm	m		
d.1	0605-06	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07	360	m ²	360.000	
	0114-08			RAZEM	360.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0310-01	120mx2,5=300m ²	m ²	300.000	
		300		RAZEM	300.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0310-05	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0204-04	(120mx0.25)x2=70m ²	m ²	60.000	
		60		RAZEM	60.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykopanie rowu)	m ³		
d.1	0205-02	0.40m2x50m=20m ³	m ³	20.000	
		20		RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja drogi Barycz-Wójcikowka Nr ewid 742,770 w miejscowości Barycz			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	106x2,8=296,8m ² 296,8	m ²	296.800	
				RAZEM	296.800
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.(wykopanie rowu) 114mx 0,25m ² =	m ³		
d.1	0205-02	28,5m ³	m ³	28.500	
	z.sz. 2.3.2.	28,5		RAZEM	28.500
	9903				
3	KNR 2-31	Koryto ściekowe poprzeczne z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z żebrzem żeliwnym	m		
d.1	0606-03	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o śr. 30 cm	m		
d.1	0605-06	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	296	m ²	296.000	
				RAZEM	296.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07		m ²	296.000	
	0114-08	296		RAZEM	296.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	(106mx2,5) +34x3,20=375m ² 375	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	375	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm(pobocza)	m ²		
d.1	0204-04	(150x0,15)x2=45m ² 54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Modernizacja drogi Nr ewid.3225.3037/5 w miejscowosci Golcowa			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu JOMB z wywozem na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0106-01	(0,7x278)x2=389,2m ² 389.2	m ²	389.200	
				RAZEM	389.200
2	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1	0816-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PRAGMA o śr. 30 cm	m		
d.1	0605-06	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	293x3=879m ² 879	m ²	879.000	
				RAZEM	879.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykopanie rowu)	m ³		
d.1	0205-03	(0,4x0,5x70)+(0,7x0,5x100)=34m ³ 34	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
7	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1	1403-05	81	m	81.000	
				RAZEM	81.000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykop pod rurociąg)	m ³		
d.1	0205-02	0,4x0,5x41=8,2m ³ 15.4	m ³	15.400	
				RAZEM	15.400
9	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
d.1	18 0408-05	41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
10	KNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu (rewizyjna)	szt.		
d.1	1424-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0606-03	252	m	252.000	
				RAZEM	252.000
12	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka)	m ²		
d.1	0104-07	879	m ²	879.000	
				RAZEM	879.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	879	m ²	879.000	
				RAZEM	879.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	879+40,4=919,5m ² 919.5	m ²	919.500	
				RAZEM	919.500
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	(293x2,5)+(5x4,50)+(9x4,5)=795,5m ² 795.5	m ²	795.500	
				RAZEM	795.500
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	795.5	m ²	795.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	795.500
17	KNNR-W 10	Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. do 1,0	m ²		
d.1	2111-03	m ² 181x1=181m ² 181	m ²	181.000	
				RAZEM	181.000
18	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość	m ²		
d.1	0204-05	po zagęszczeniu 7 cm (pobocza) (0,25x293)x2=146,5m ² 146.5	m ²	146.500	
				RAZEM	146.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Modernizacja drogi Golcowa - Zagrabina Nr ewid.2000			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	142mx 3.00m=426m ² 426	m ²	426.000	
				RAZEM	426.000
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka)	m ²		
d.1	0104-07	426	m ²	426.000	
				RAZEM	426.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	426	m ²	426.000	
				RAZEM	426.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	426	m ²	426.000	
				RAZEM	426.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0310-01	142mx2,5=355m ² 355	m ²	355.000	
				RAZEM	355.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0310-05	355	m ²	355.000	
				RAZEM	355.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0204-04	(142mx0.25)x2=71m ² 71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont placu przy boisku szkolnym w Domaradzu na działce o nr ewid.1032 w miejscowości Doma- radz			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m		
d.1	0813-03	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- cie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
5	KNR 2-31	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokąt- nej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m ²		
d.1	23106-03	10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	21x20=420m ²	m ²	420.000	
		420		RAZEM	420.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wymiana gruntu)	m ³		
d.1	0205-02	(20x3+14x3)x0,35 =35.7m ³	m ³	35.700	
		35.7		RAZEM	35.700
9	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - gru- bość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz- czeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07				
	0114-08	102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Utwardzenie placu przy Przedszkolu Sióstr Służebniczek w Domaradzu na działce o nr ewid. 9166 w miejscowości Domaradz			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	82	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07				
	0114-08	82	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.1	0311-05				
	0311-06	82	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Plac przy budynku Ośrodka Zdrowia w Domaradzu na działce o nr. ewid. 9170/1 w miejscowości Domaradz.			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0201-01		m ³	47.000	
		47			
				RAZEM	47.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03		m	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z pospółki w korycie I - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0204-03		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07				
	0114-08		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03		m	50.000	
		50.00			
				RAZEM	50.000
7	KNR 2-31	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 7 cm	m ²		
d.1	23105-03		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000