

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Przebudowa drogi Nr ewid.65 w km. 0+000-0+260 w m. Domaradz - do Pileckiego.</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km(korytowanie drogi) 50x2.5x0,40=50m3 50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 260x2.5=650m2 650	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka) 650	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 650	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 650	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
6	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 260x2.5=650m2 650	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
7	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 650	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>