

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Budowa ogólnodostępnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Domaradz
Budowa 36-230 Domaradz , gmina Domaradz, powiat brzozowski, dz. nr 1034/6, 1034/4, 1039/1
Inwestor Gmina Domaradz, 36-230 Domaradz 345

Koszty zakupu

Sanok Styczeń 2018r.

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni placu zabaw oraz zagospodarowaniu terenu		
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha	0,060
2	KNR 2-01 0125/01	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm	m2	600,000
3	KNR 2-01 0125/05	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej bez darni - dopłata za każde dalsze 5cm grubości ponad 15cm	m2	600,000
4	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 600*0,2	m3	120,000
5	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	39,000

Budowa ogólnodostępnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Domaradz

6	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	39,000
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - kruszywo frakcji 0,2-32 mm	m2	265,500
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm- - kruszywo frakcji 0,2-32 mm	m2	265,500
9	KNR 2-23 0302/03	Wylanie posadzki bezpiecznej -masa z granulatu SBR -grubość dobrana wg projektu.	m2	265,500
10	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	34,600
11	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 12)	m2	34,600
12	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	34,600
13	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nasadzeń - tuje wg projektu	kpl	33,000
2. Urządzenia siłowni plenerowej				
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia- Krzeselko do ściągania i wyciskania - 2 stanowiska	kpl	1,000
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia- Trenaż nóg - wyciskanie - 2 stanowiska	kpl	1,000
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia- Orbitrek	kpl	1,000
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia- Ławeczka do ćwiczeń	kpl	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia- Stepper i twister	kpl	1,000
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia- Trenażer nóg- nożyce	kpl	1,000
3. Urządzenia placu zabaw				
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego w kształcie pająka ze zjeżdżalnią	kpl	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego - Równoważnia liniowa	kpl	1,000
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego - Tor	kpl	1,000
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego w kształcie biedronki		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000

Budowa ogólnodostępnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Domaradz

24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - Karuzela	kpl	1,000
25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia – Huśtawka z bocianim gniazdem	kpl	1,000
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - Bujak w kształcie biedronki	kpl	1,000
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia – Bujak w kształcie konika	kpl	1,000
4. Urządzenia strefy relaksu				
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - Ławka bez oparcia	kpl	3,000
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - Ławka z oparciem	kpl	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - Kosz na śmieci	kpl	2,000
31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia -Tablica regulaminowa strefa fitness	kpl	1,000
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia -Tablica regulaminowa plac zabaw	kpl	1,000
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia -Stojak na rowery	kpl	1,000
34	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia -Stół do gry w szachy lub chińczyka	kpl	2,000