

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi dz. nr ewid.6101 w km.0+000-o+340 w m.Domaradz- obok remizy Dąbrowski			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 340m x 2,5m = 850m ² 850	m ²		
			m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
2	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka) 850	m ²		
			m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 850	m ²		
			m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 850	m ²		
			m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
5	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 175x2.5=437.5 437.5	m ²		
			m ²	437.500	
				RAZEM	437.500
6	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 437.5	m ²		
			m ²	437.500	
				RAZEM	437.500
7	KNR 2-31 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod drogą- rury Pragmaso śr. 40 cm 2x6=12m 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-31 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o śr. 30 cm 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie rowu) 0.4x0.4x38=6m ³ 6	m ³		
			m ³	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi nr ewid.7743 w km.0+000-0+830 w m.Golcowa-Dytkówka od Izdebek			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 400x2.5=1000m ² 430x2.8=1204m ² 2204	m ²		
			m ²	2204.000	
				RAZEM	2204.000
2	KNR 2-01 d.1 0205-02 z.sz. 2.3.2. 9903	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.(odmulenie rowu) 200mx0,5x0,20=20m ³ 20	m ³		
			m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka) 1000	m ²		
			m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (tluczeń sortowany)- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2204	m ²		
			m ²	2204.000	
				RAZEM	2204.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2204	m ²		
			m ²	2204.000	
				RAZEM	2204.000
6	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 400x2.5=1000m ² 1000	m ²		
			m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
7	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1000	m ²		
			m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
8	KNR 2-31 d.1 0606-03	Korytka ściekowe drogowe betonowe trójkątne o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000