

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Baryczy”

polegające na:

1. Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach.
2. Wyrównanie terenu pod ogrodzeniem.
3. Wykopanie dołków i zabetonowanie słupków z profilu zamkniętego 60 mm x 40 mm
4. Montaż płyt podmurówki betonowej oraz pustaków łącznikowych o wysokości 25 cm.
5. Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,23 m, długości 2,50 m i \varnothing 5 mm – wymiar oczka 70 x 200 mm ocynkowanych i malowanych.