

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie ogrodzenia			
1	KNR 2-25	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych- zdjęcie siatki oraz drutów naciagowych, wyciągnięcie słupków i zasypanie dołków po ich wyciągnięciu, złożenie materiałów z rozbiórki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia 104*1,50= 156 156	m ²		
d.1	0307-03		m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
2		Budowa ogrodzenia			
2	KNR 2-31	Rowki pod podmurowkę, przygotowanie, wyrównanie terenu na linii ogrodzenia wyciecie żywoplotu i.t.p. w gruncie kat.III-IV 104	m		
d.2	0401-04 analogia		m	104.000	
				RAZEM	104.000
3	KNR 2-31	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołków 25x25x80cm. z roz- plantowaniem gruntu,zabetonowanie	szt.		
d.2	0702-01- analogia		szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 2-31	Montaż płyt- podmurowki betonowej ogrodzeniowej oraz pustaków - łączni- ków do podmurowek betonowych o wys. 25cm. 104	m		
d.2	0407-02 - analogia		m	104.000	
				RAZEM	104.000
5	KNR-W 2-	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.23m na profilach stalowych 60x40 100	m		
d.2	02 1802-02		m	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-25	Bramy w ramach z kształtowników stalowych 40x40 lub 40x60mm z opie- rzeniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształtowników stalowych min.80x80mm- szerokosc standartowa 400cm wys 1.50cm 4*150*2 12	m ²		
d.2	0312-01		m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-25	Furtki stalowe w ramach z kształtowników stalowych 40x40 lub 40x60mm z opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształtowników stalo- wych min. 60x60mm. - szerokosc standartpdowa 120cm. wysokosc 150cm 1.20*1,50 1.8	m ²		
d.2	0313-01		m ²	1.800	
				RAZEM	1.800