



Domaradz, 2014-03-06

ZPiOŚ.271.2.2014

Zamawiający:

Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Faks: 13 43 47 041
e-mail: gmina@domaradz.pl

INFORMACJA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Gmina Domaradz informuje, że do dnia upływu terminu do składania zapytań przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęły niżej wymienione pytania, na które Zamawiający udzieli odpowiedzi w najbliższym czasie.

Jednocześnie informuję, że prawidłowe załączniki takie jak projekt umowy, dodatkowe przedmiary robót i dokumentacje techniczne zostaną opublikowane poniżej.

Wójt Gminy Domaradz
mgr Jan Pilch

Pytania Wykonawcy nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na zadanie pod nazwą „Budowa budynku zaplecza sportowego w Golcowej- zespół boisk i urządzeń towarzyszących”

Zadajemy pytanie:

1. W przedmiarze instalacji elektrycznej budynku brak jest pozycji 96-106 (cała strona 10 przedmiaru) gdzie można znaleźć brakujący fragment przedmiaru?
2. Który fragment dokumentacji przedstawia projekt wykonawczy (szkice) oświetlenia terenu – urządzenia towarzyszące budowie boisk?

Pytania Wykonawcy nr 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na zadanie pod nazwą „Budowa budynku zaplecza sportowego w Golcowej- zespół boisk i urządzeń towarzyszących”

Zadajemy pytanie:

1. Pytanie: Czy warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska należy wykonywać zgodnie z projektem tj.
 - grunt rodzimy
 - piasek średnioziarnisty około 5cm
 - kruszywo łamane 4-31,5 mm, grubość warstwy około 15cm
 - kruszywo łamane 0,075-4mm, grubość warstwy 3cm
 - poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa 3,5cm
 - nawierzchnia syntetyczna ze sztucznej trawy(podobne rozwiązania projektowe przewidują zazwyczaj jeden typ nawierzchni albo poliuretanową albo z trawy syntetycznej)
2. Pytanie: W projekcie technicznym na rysunku jest przedstawiony drenaż boiska natomiast nie jest on ujęty w przedmiarze. Należy go wykonać czy nie.

Pytania Wykonawcy nr 3:

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa”.

Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

1) w przedmiarze „Instalacje elektryczne i teletechniczne” w poz. 15.1, 23.2,- 28.2, 30.2- 32.2, 34.3, 44.4, 54.5 – 58.5, przyjęto za podstawę KNNR: 20, 50-10, 60 itd. Katalogi takie nie występują w żadnym dostępnym programie kosztorysującym jak Norma, Zuzia, Rodos. Jakie podstawy przyjąć?

2) brak ciągłości w numeracji stron (brak str. 10) i pozycji (brak poz. 96-106). Czy tak ma być?

3) w przedmiarze „Zespół boisk i urządzeń towarzyszących” w poz. 2.6 występuje „Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm” w ilości 206,25m². Czy jest to pomyłka (w wierszu obmiaru wykonano mnożenie 1375x0,15), którą należy skorygować, czy tak ma pozostać?

4) dział 5 „Ogrodzenie – piłkochwyt” w związku z brakiem rysunków wykonawczych (nieoznaczone i niewymiarowane trasy ogrodzeń), jest niemożliwy do wyceny.

5) dział 7 „Oświetlenie terenu” (nieoznaczona trasa, rodzaj i przekrój kabla, typ słupów, lamp i ich umiejscowienie, sposób i miejsce zasilania), jest niemożliwy do wyceny. Niepodanie rodzaju kabla, trasy i sposobu zasilania dotyczy również obiektu zaplecza.

6) w kosztorysie „Roboty budowlane – obiekt” w poz. 4.8 jest ujęte 17 szt. parapetów wewnętrznych o dług. ponad 1m. Proszę o podanie grubości, szerokości i długości parapetów oraz z czego mają być wykonane?

7) w poz. 10.20 i 10.21 przyjęto orywnownie i rury spustowe odpowiednio fi 150 i 100. W PT są fi 200 i 150. Które średnice są prawidłowe?

Pytania Wykonawcy nr 4:

Dzień dobry, Zapytanie dotyczy przetargu pt.: **Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa.**

Pytanie nr 1

W specyfikacji określono 3 rodzaje podbudowy pod boisko ze sztuczne trawy: 1 podbudowa elastyczna , 2 podbudowa betonowa , 3 podbudowa na kruszywach.

Pytanie brzmi , czy wykonawca ma prawo wybrać jedną z nich?

Pytanie 2

Dotyczy wymogów określonych w opisie "Materiały na boisko z trawy syntetycznej"

W punkcie 1 znajduje się opis: Certyfikat FIFA(1 Star lub 2 Star)

W/w certyfikaty , posiadają trawy o wys.włókien min 40 mm i są zasypywane piaskiem kwarcowym i granulatem co z pewnością pogorszy grę w piłkę ręczną i koszykówkę

Pytanie brzmi czy może ten wymóg być wykreślony ze Specyfikacji.

Pytania Wykonawcy nr 5:

Dotyczy: **Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa**

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W załączonej dokumentacji brak szczegółowego opisu wyposażenia boisk. Proszę o podanie parametrów, danych technicznych, rodzaju materiału i sposobu wykonania zestawów do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.
 2. Proszę o podanie parametrów ławek drewnianych dł. 2 m oraz potwierdzenie ilości tj. 200 kpl. oraz podanie miejsca montażu ławek.
 3. Proszę o określenie rodzajów koszy na śmieci.
 4. Proszę o określenie parametrów stołów i krzeseł świetlicowych
 5. Proszę o podanie parametrów wyposażenia szatni. Określenie wieszak z szafką plus ławka jest dla nas niezrozumiałe.
 6. Proszę o dołączenie projektu ogrodzenia oraz zmianę opisu wykonania ogrodzenia. Najczęściej do wykonania piłkochwytyłów stosuje się słupki stalowe lub aluminiowe 80x80 mm i siatkę z polipropylenu o gr. 3 lub 4 mm. Proszę również o ponowną weryfikację zapisu dotyczącego mocowania siatki od wysokości 1 m nad terenem w celu swobodnego przepływu wód powodziowych?
-
7. Proszę o podanie ilości, wysokości i typu słupów oświetleniowych oraz dołączenie projektu wykonawczego oświetlenia zewnętrznego.
 8. Proszę o podanie ilości i typów oraz mocy naświetlaczy.
 9. Proszę o określenie typu i długości kabla zasilającego słupy oświetleniowe.
 10. Proszę o zamieszczenie schematu rozdzielni oświetlenia zewnętrznego oraz podanie typu i długości kabla zasilającego.
 11. Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie przyłącza zasilającego energetycznego.
 12. Wg przedmiaru robót instalacja c.o. ma być wykonana z rur stalowych natomiast

--- mg przedmiarze 10000 instalacja c.o. ma być wykonana z rur stalowych natomiast dokumentacja techniczna mówi o rurach wielowarstwowych. Z których rur ma być wykonana instalacja c.o.?

13. Brak izolacji rurociągów instalacji c. o . Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
14. W przedmiarze robót brak montażu baterii zlewozmywakowych w ilość 3 szt.
15. W przedmiarze robót kotłowni jest 1 pompa cyrkulacyjna natomiast dokumentacja techniczna mówi o 3 pompach
Dla układu grzewczego kotła– obiegowa Wilo Star30/6- 1 szt
Dla układu ładowania podgrzewacza – pompa Wilo Star- 25/6-1 szt.
Dla cyrkulacji – pompa Wilo Star Z-1 szt.. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
16. W dokumentacji technicznej jest zestaw hydroforowy. Proszę o potwierdzenie czy zestaw hydroforowy jest w zakresie przetargu. Jeżeli tak to proszę o podanie typu i uzupełnienie przedmiaru.
17. Proszę o zamieszczenie profili przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
18. Proszę o udostępnienie projektów studni kopanej i szamba.
19. Czy zakres przetargu obejmuje wykonanie przyłącza gazu oraz instalacji gazowej,
20. Proszę o weryfikację przedmiarów dotyczącą wykonania przyłącza wodociągowego. Przyłącz ujęto w przedmiarach zespołu boisk – 50 m i instalacji sanitarnej – 17 m

Pytania Wykonawcy nr 6:

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa”.

Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

1) brak w kosztorysie „Roboty budowlane – obiekt”:

a) okien połaciowych - 4 szt.

c) lejów spustowych, kolan, rewizji, denek (w oryynnowaniu).

Czy dołożyć pozycje w kosztorysie?

2) proszę o określenie rodzaju szkła, współczynnika K i kolorystyki stolarki (brak w specyfikacji technicznej i w zestawieniu stolarki).

3) proszę o określenie konstrukcji i wymiarów stolików świetlicowych oraz ławek o długości 2m w ilości 200 szt, które określono jedynie jako drewniane. Czy ławki te mają być typu parkowego (o konstrukcji drewnianej), czy składane siedziska przenośne. Proszę o sprecyzowanie.

4) na przyszłym placu budowy nie ma punktu poboru energii elektrycznej i wody. Jak zostanie rozwiązana sprawa ich doprowadzenia i kto poniesie koszty z tym związane?