

Domaradz, 2014-03-07

ZPiOŚ.271.2.2014

Zamawiający:

Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
tel./faks: 13 43 47 041
gmina@domaradz.pl

Odpowiedzi na pytania nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku ze złożonym pytaniem jednego z wykonawców dotyczącym przetargu nieograniczonego na: „**Budowę budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa**” Gmina Domaradz poniżej przedstawia odpowiedź:

Pytanie:

1. W przedmiarze instalacji elektrycznej budynku brak jest pozycji 96-106 (cała strona 10 przedmiaru) gdzie można znaleźć brakujący fragment przedmiaru?
2. Który fragment dokumentacji przedstawia projekt wykonawczy (szkice) oświetlenia terenu – urządzenia towarzyszące budowie boisk?

Odpowiedź na pytanie

1. W załączniku opublikowanym na stronie internetowej znajduje się prawidłowy, (z brakującą stroną) przedmiar robót instalacji elektrycznych w wersji PDF oraz ath.
2. Brak projektu wykonawczego oświetlenia terenu. Informacje na ten temat znajdują się w kolejnych odpowiedziach na złożone pytania.

WÓJTA GMINY

mgr Jan Piłch

ZPiOŚ.271.2.2014

Zamawiający:

Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
tel./faks: 13 43 47 041
gmina@domaradz.pl

Odpowiedzi na pytania nr 2


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku ze złożonym pytaniem jednego z wykonawców dotyczącym przetargu nieograniczonego na: **„Budowę budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa”** Gmina Domaradz poniżej przedstawia odpowiedź:

Pytanie:

1. Pytanie: Czy warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska należy wykonywać zgodnie z projektem tj.
 - grunt rodzimy
 - piasek średnioziarnisty około 5cm
 - kruszywo łamane 4-31,5 mm, grubość warstwy około 15cm
 - kruszywo łamane 0,075-4mm, grubość warstwy 3cm
 - poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa 3,5cm
 - nawierzchnia syntetyczna ze sztucznej trawy
(podobne rozwiązania projektowe przewidują zazwyczaj jeden typ nawierzchni albo poliuretanową albo z trawy syntetycznej)
2. Pytanie: W projekcie technicznym na rysunku jest przedstawiony drenaż boiska natomiast nie jest on ujęty w przedmiarze. Należy go wykonać czy nie.

Odpowiedź na pytanie

1. Należy ułożyć trawę syntetyczną na podbudowie elastycznej.
2. Należy wycenić i wykonać drenaż.

WÓJT GMINY

mgr Jan Piłch