

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja drogi gminnej Domaradz dz.nr ewid.7424			
1	KNR 2-31 d.1 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typ JOMBo grubości 12 cm. (1x2)x258=516m ² 516	m ² m ²	516.000	
				RAZEM	516.000
2	KNR 2-01 d.1 0201-03	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km(korytowanie drogi) (17x3.0x0,30)+(26x3x0,3)+(32x3x0,3)=67.5m ³ 67.5	m ³ m ³	67.500	
				RAZEM	67.500
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 385x3.0=1155m ² 1155	m ² m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
4	KNR 2-31 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z polipropylenu o śr. 40 cm. 5 szt 7+6+10+17+9=49m 49	m m	49.000	
				RAZEM	49.000
5	KNR 2-31 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z polipropylenu o śr. 30 cm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm(pospołka) 385+x3=1155m ² 1155	m ² m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z tłucznia sortowanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1155	m ² m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
8	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kłińca sortowanego 4-31,5mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1155	m ² m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
9	KNR 2-31 d.1 0606-03	Korytka sciekowe z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej o wym. 0,3x0,5x0,25 - wyłożenie rowu. 184	m m	184.000	
				RAZEM	184.000
10	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 962.5	m ² m ²	962.500	
				RAZEM	962.500
11	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 962.5	m ² m ²	962.500	
				RAZEM	962.500
12	KNNR 6 d.1 0204-04	Nawierzchnie z kłińca sortowanego 4-31,5mm - warstwa górna o gr. 7 cm (pobocza) (0,25x2)x385=192.5m ² 192.5	m ² m ²	192.500	
				RAZEM	192.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej Domaradz dz.nr ewid.2081			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 242x2.5=605m2 605	m ² m ²	605.000	
				RAZEM	605.000
2	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm(pospolka) 605	m ² m ²	605.000	
				RAZEM	605.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z tłuczni kamiennego sortowanego 31.5-63 mm warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 605	m ² m ²	605.000	
				RAZEM	605.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z klinca kamiennego sortowanego 4-31,5mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 605	m ² m ²	605.000	
				RAZEM	605.000
5	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 605	m ² m ²	605.000	
				RAZEM	605.000
6	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 605	m ² m ²	605.000	
				RAZEM	605.000