
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz-Poreby dz.nr ewid.6137
ADRES INWESTYCJI : Domaradz-Poreby
INWESTOR : GMINA DOMARADZ
ADRES INWESTORA : DOMARADZ
BRANŻA : Drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW GOSZTYŁA - inspektor U.G. Domaradz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Janusz - inspektor U.G. Domaradz
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
14.05.2020

INWESTOR :
WOJ. GMINY

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz-Poręby			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0801-03	(22+7+2)x1=31m2	m ²	31.000	
		31			
				RAZEM	31.000
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i	m ³		
d.1	1103-04	wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	3.720	
		31m2x0.12=3.72m3			
		3.72			
				RAZEM	3.720
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1	m ³	122.160	
		km (korytowanie placu)			
		(27.5x8.40)+(8x9.3)x0.4=122.16m3			
		122.16			
				RAZEM	122.160
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04		m ²	305.400	
		305.4			
				RAZEM	305.400
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.1	0104-07	lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	305.400	
		305.4			
				RAZEM	305.400
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05		m ²	305.400	
		305.4			
				RAZEM	305.400
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07		m ²	305.400	
		305.4			
				RAZEM	305.400
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	305.400	
		305.4			
				RAZEM	305.400
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	305.400	
		305.4			
				RAZEM	305.400
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1	m ³	4.870	
		km (zejście)			
		(2.5x6.5)x0.3=4.87m3			
		4.87			
				RAZEM	4.870
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (zejście)	m ²		
d.1	0103-04		m ²	16.250	
		2.5x6.5			
		16.25			
				RAZEM	16.250
12	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.1	0104-07	lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	16.250	
		16.25			
				RAZEM	16.250
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 13 cm	m ²		
d.1	0114-07		m ²	16.250	
	0114-08				
		16.25			
				RAZEM	16.250
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	16.250	
		16.25			
				RAZEM	16.250
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	16.250	
		16.25			
				RAZEM	16.250
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (podjazd do garażu)	m ²	58.560	
	0311-06				
		4,8x12,2=58,56m2			
		58.56			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	58.560
17	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4	m		
d.1	0701-0202	m w gruncie kat. II			
		(odkopanie kabla)			
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
18	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW AROT o średnicy 110 mm PSw wykopie	m		
d.1	0303-02				
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
19	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o	m		
d.1	0301-01	szer.do 0.4 m			
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
20	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do	m		
d.1	0704-0203	0.4 m w gruncie kat. III			
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000

PRZEDMIAR

45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy
ADRES INWESTYCJI : Barycz
INWESTOR : GMINA DOMARADZ
ADRES INWESTORA : DOMARADZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW GOSZTYŁA - inspektor U.G. Domaradz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Janusz - inspektor U.G. Domaradz
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
12.05.2020

INWESTOR :

WÓJT GMINY

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczu			
1	KNR-W 4- d.1 01 0821-08	Rozębanie okładziny ścienniej z płytek kamieniopodobnych łupanych 13,5x0,5=6,75m ² 6.75	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
2	KNR 13-23 d.1 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu gr.12cm. ścian 6.75	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
3	KNR 2-31 d.1 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej (6,10x1,7)+(6,3x1,7)=21.08 21.08	m ²		
			m ²	21.080	
				RAZEM	21.080
4	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozębanie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) 15.10	m		
			m	15.100	
				RAZEM	15.100
5	KNR 2-31 d.1 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm (7,3x4)+(2x10)=49,20m ² 49.20	m ²		
			m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
6	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 5.9	m ³		
			m ³	5.900	
				RAZEM	5.900
7	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (korytowanie drogi) 2x10x0,3=6m ³ 6	m ³		
			m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa pozioma studzienek dla włazów kanałowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (wykop pod płytkę odbojową) 10x0,7x0,3=2,10m ³ 2.10	m ³		
			m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
10	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 6.75	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
11	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 6.75	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
12	KNR 3 d.1 1001-01	Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu gr.12cm z zadyblowaniem i jednej warstwy siatki na pow.betonowej. 6.75	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
13	KNR AT-22 d.1 0301-01	Okładziny elewacyjne z płytek kamieniopodobnych piaskowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm 6.75	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
14	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6,10+6.30+10=22.4mb 22.40	m		
			m	22.400	
				RAZEM	22.400
15	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 2-31 d.1 23101-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubości 20 cm (płytki odbojowa)	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
20	NNRNKB d.1 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² (kostka z rozbiórki)	m ²		
		21.08	m ²	21.080	
				RAZEM	21.080
21	KNNR 6 d.1 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (17x7,30)+(35x3)=229m ²	m ²		
		229	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
22	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		229	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
23	KNNR 6 d.1 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfal- tową ręczne	t		
		13	t	13.000	
				RAZEM	13.000
24	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		249	m ²	249.000	
				RAZEM	249.000
25	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł- nieniem spoin piaskiem (zejście ze skarpy)	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 2-31 d.1 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej (zejście)	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200

PRZEDMIAR

45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi nr ewid.1905,2000 w miejscowości Golcowa
ADRES INWESTYCJI : Golcowa
INWESTOR : GMINA DOMARADZ
ADRES INWESTORA : DOMARADZ
BRANŻA : Drogowa


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW GOSZTYŁA - inspektor U.G. Domaradz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Janusz
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2020

WYKONAWCA :



Data opracowania
06.05.2020

INWESTOR :

WÓJT GMINY

Jan Kędra

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Przebudowa drogi nr ewid.1905,2000 w miejscowości Golcowa			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 3 km	m ²		
d.1	0106-01	271.5	m ²	271.500	
				RAZEM	271.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	181x3=543m ² 543	m ²	543.000	
				RAZEM	543.000
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka)	m ²		
d.1	0104-07	3.0x181=543m ² 543	m ²	543.000	
				RAZEM	543.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	543	m ²	543.000	
				RAZEM	543.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	543	m ²	543.000	
				RAZEM	543.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	2.5x181=452.5m ² 452.5	m ²	452.500	
				RAZEM	452.500
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	452.5	m ²	452.500	
				RAZEM	452.500
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego- grubość po zagęszczeniu 7 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0204-05	(0.25x181)x2=90.5m ² 90.5	m ²	90.500	
				RAZEM	90.500

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz.nr 2333/2
ADRES INWESTYCJI : Barycz
INWESTOR : GMINA DOMARADZ
ADRES INWESTORA : DOMARADZ
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW GOSZTYŁA - inspektor U.G. Domaradz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Janusz
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
07.05.2020

INWESTOR :

WÓJT GMINY

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 s		Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy			
1 KNR 2-31 d.1 0813-03		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7.5+8.5=16mb 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
2 KNR 2-31 d.1 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowej 16,4+5,5+15+6,5+10=53,40mb. 53.4	m		
			m	53.400	
				RAZEM	53.400
3 KNR-W 2- d.1 01 0119-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek 24+147=171m2 171	m ²		
			m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
4 KNR 2-01 d.1 0205-03		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (korytowanie z przemieszczeniem gruntu na odl.10m) 24x0,5==12m3 12	m ³		
			m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
5 KNR 2-31 d.1 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (147+24=171m2 nowy) 171	m ²		
			m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
6 KNR AT-03 d.1 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (9+1,5)x2 +(16+3,5)x2=60mb (wyłomy) 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
7 KNR 2-01 d.1 0217-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (16x3.5)+(1.5x6)x0.20=13m3 (wyłomy) 13	m ³		
			m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
8 KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm(wyłomy) 65	m ²		
			m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
9 KNR 2-31 d.1 0104-07		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pospółka na poszerzeniu parkingu) 147+24=171m2 171	m ²		
			m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
10 KNR 2-31 d.1 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 171	m ²		
			m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
11 KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 171	m ²		
			m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
12 KNR 2-31 d.1 0403-03		Ułożenie krawężnika drogowego 15x30 na ławie z oporem 14+5,7+3.8+27+3.5+5.2+8,2+8,2=75.6 75.6	m		
			m	75.600	
				RAZEM	75.600
13 KNR 6 d.1 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 294	m ²		
			m ²	294.000	
				RAZEM	294.000
14 KNR 2-31 d.1 0311-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 171	m ²		
			m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
15 KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 171+294=465m2 465	m ²		
			m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
16 KNR 2-01 d.1 0506-08		Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV	m ²		

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w BZYMAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	105		m ²	105.000	
				RAZEM	105.000