

---

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej dz. nr ewid.1752/1 w miejscowości Domaradz  
ADRES INWESTYCJI : Domaradz  
INWESTOR : GMINA DOMARADZ  
ADRES INWESTORA : DOMARADZ  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW GOSZTYŁA - inspektor U.G. Domaradz  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Janusz  
DATA OPRACOWANIA : 06.02.2020

---

WYKONAWCA :



Data opracowania  
06.02.2020

INWESTOR :

WÓJT GMINY  
  
Jan Kędra

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233140-2</b>	<b>Modernizacja drogi gminnej dz. nr ewid.1752/1 w miejscowosci Domaradz</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm			
	0101-02	3.5x21=73.5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	73.500	
		73.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>73.500</b>
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1			
	z.sz. 2.3.2.	km Grunt oblepiający naczynie robocze.			
	9903	(wykopanie rowu) 228x0,5x0,5=57m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	57.000	
		57			
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z polipropylenu o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06	8szx6m=48mb	m	48.000	
		48			
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
4	KNR 2-31	Korytka sciekowe z prefabrykatów betonowych 35,5x27,5x50 na podsypce	m		
d.1	0606-03	cementowo-piaskowej	m	180.000	
		180			
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	czeniu 20 cm			
	0114-06		m <sup>2</sup>	966.000	
		966			
				<b>RAZEM</b>	<b>966.000</b>
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	czeniu 10 cm			
	0114-08		m <sup>2</sup>	966.000	
		966			
				<b>RAZEM</b>	<b>966.000</b>

---

**PRZEDMIAR**


NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej dz.nr ewid.8525,8453w miejscowosci Golcowa  
ADRES INWESTYCJI : Golcowa  
INWESTOR : GMINA DOMARADZ  
ADRES INWESTORA : DOMARADZ  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW GOSZTYŁA - inspektor U.G. Domaradz  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Janusz  
DATA OPRACOWANIA : 06.02.2020

---

Stawka roboczogodziny :           zł

WYKONAWCA :

  
Data opracowania  
06.02.2020

INWESTOR :

**WÓJT GMINY**  
  
**Jan Kędra**  
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	<b>Modernizacja drogi gminnej nr ewid.8525,,8453 w miejscowości Golcowa</b>			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu JOMB z wywozem na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-01	(0,75x35)x2=52.5m <sup>2</sup> 52.5	m <sup>2</sup>	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 20 cm	m		
d.1	0816-01	4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z polipropylenu o śr. 30 cm	m		
d.1	0605-06	4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	150x3=450m <sup>2</sup> 450	m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km ( wykopanie rowu)	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-03	(0,4x0,5x27)+(0,4x0,5x123)=30m <sup>3</sup> 30	m <sup>3</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm ( pospółka)	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	2.5x150=375m <sup>2</sup> 375	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	375	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07 0114-08	375	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
9	KNR 2-31	Korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych 0.3x0.5x0.25 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0606-03	150	m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>