
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dz.nr ewid.2046/1 w miejscowosci Domaradz
ADRES INWESTYCJI : Domaradz
INWESTOR : GMINA DOMARADZ
ADRES INWESTORA : DOMARADZ
BRANZA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW GOSZTYŁA - inspektor U.G. Domaradz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Janusz
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
01.06.2020

INWESTOR **WÓJT GMINY**
Jan Kędra

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Przebudowa drogi dz.nr ewid.2046/1 w miejscowosci Domaradz			
1	KNR 2-31	Ława pod odwodnienie liniowe, betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	0.28	m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
2	KNNR 6	Wykonanie odwodnienia liniowego z elementow betonowych, podsypka cmentowo-piaskowa , prefabrykat o wys.29cm i szerokosci 29,5cm. koryt-ko nakryte rusztek stalowym ocynkowanym.	m		
d.1	0606-01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm - 20 kg cementu na 1 m2 podbudowy - doziarnienie w ilości 0.01 m3/m2	m ²		
d.1	0111-03 0111-04 0111-05 0111-06	212x3=636m2	m ²	636.000	
				RAZEM	636.000
4	KNR 2-31	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
d.1	0118-01	636	m ²	636.000	
				RAZEM	636.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	636	m ²	636.000	
				RAZEM	636.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	636	m ²	636.000	
				RAZEM	636.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	212x2.5=530m2	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	530	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego- grubość po zagęszczeniu 7 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0204-05	(0.25x212)x2=106m2	m ²	106.000	
				RAZEM	106.000

PRZEDMIAR


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej drogi dz.nr. ewid.1229 Domaradz-Podlas
ADRES INWESTYCJI : Domaradz
INWESTOR : GMINA DOMARADZ
ADRES INWESTORA : DOMARADZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW GOSZTYŁA - inspektor U.G. Domaradz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Janusz - inspektor U.G. Domaradz
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2020

WYKONAWCA :



Data opracowania
15.06.2020

INWESTOR :

WÓJT GMINY


Jan Kędra

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont istniejącej drogi dz. ewid.1229 Domaradz - Podlas			
1	KNNR 1 d.1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.(wykopanie rowu) 190x0,27m2=51,3m3 51.3	m ³		
			m ³	51.300	
				RAZEM	51.300
2	KNNR 6 d.1 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 540	m ²		
			m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
3	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 540	m ²		
			m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 180x3=540m2 540	m ²		
			m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
5	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 540	m ²		
			m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
6	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 540	m ²		
			m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
7	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 540	m ²		
			m ²	540.000	
				RAZEM	540.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dz.nr ewid.6646 Domaradz-Obszar w miejscowosci Domaradz
ADRES INWESTYCJI : Domaradz
INWESTOR : GMINA DOMARADZ
ADRES INWESTORA : DOMARADZ
BRANZA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW GOSZTYŁA - inspektor U.G. Domaradz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Janusz
DATA OPRACOWANIA : 02.06.2020

WYKONAWCA :



Data opracowania
02.06.2020

INWESTOR :

WÓJT GMINY

Jan Kędra

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Remont drogi dz.nr ewid.6646 Domaradz-Obszar			
1	KNNR 6	Warstwa wyrównawcza mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mecha-	t		
d.1	0108-02	niczne kolein	t	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm			
	0311-06	(7.25x24)+(2.8x93)=434,40m ²	m ²	434.400	
		434.4			
				RAZEM	434.400