
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi Nowiny dz.nr ewid.10247 w km. 0+000 - 1+122 w miejscowosci Golcowa
ADRES INWESTYCJI : Golcowa
INWESTOR : GMINA DOMARADZ
ADRES INWESTORA : DOMARADZ
WYKONAWCA ROBÓT : Do wyłonienia
BRANZA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW GOSZTYŁA - inspektor U.G. Domaradz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Janusz - inspektor U.G. Domaradz
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
08.10.2020

INWESTOR :

WÓJT GMINY

Jan Kedra
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Remont drogi Nowiny nr ewid.10247 w km. 0+000+1+122 w miejscowości Golcowa			
1	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	3927	m ²	3927.000	
				RAZEM	3927.000
2	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	3927	m ²	3927.000	
				RAZEM	3927.000
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
d.1	0108-02	56	t	56.000	
				RAZEM	56.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.1	0311-01	1122x3.5=3927	m ²	3927.000	
	0311-02	3927			
				RAZEM	3927.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-05	3927	m ²	3927.000	
	0311-06				
				RAZEM	3927.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0114-07	1122x0.30x2=673.20m ²	m ²	673.200	
	0114-08	673.20			
				RAZEM	673.200