

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia w miejscu istniejącego, w otoczeniu zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa oraz zabytkowej dzwonnicy
ADRES INWESTYCJI : Domaradz, dz. ewid. nr 1042, 1031, 1043/1, 1030, 1044/3
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu
ADRES INWESTORA : Domaradz 436, 36-230 Domaradz
BRANŻA : roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : 29.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa ogrodzenia przy zabytkowym kościele					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń - rozbiórka istniejącego ogrodzenia drewnianego	m		
d.1	0818-04 analogia		m	131.80	
		131.80			
				RAZEM	131.80
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 1	m ²		
d.1	0806-06	cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie podmurówki z cegły	m ²	15.82	
		131.80*0.12			
				RAZEM	15.82
3	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów - rozebranie istniejących słupków fundamer	m ³		
d.1	0302-01 analogia	towych	m ³	2.88	
		0.30*0.30*1.0*32			
				RAZEM	2.88
4	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i	m ³		
d.1	1105-01	mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km - wywiezienie starego ogrodze-	m ³	18.70	
		nia oraz rozebranych fundamentów			
		131.80*0.1*1.20+0.30*0.30*1.0*32			
				RAZEM	18.70
2 Roboty fundamentowe i murowe					
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.2	0205-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-	m ³	3.48	
		łość do 1 km			
		0.15*0.15*3.14*1.20*41			
		słupki funda-			
		mentowe			
		podwaliny			
		0.30*0.25*3.70*18+0.80*0.25*3.70*15+0.30*0.25*1.70+0.30*0.25*2.97+0.30*	m ³	16.70	
		0.25*1.85+0.30*0.25*1.56			
				RAZEM	20.18
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m ³ - z zastosow	m ³		
d.2	0204-02	niem pompy do betonu	m ³	3.48	
		słupki funda-			
		mentowe			
		0.15*0.15*3.14*1.20*41			
				RAZEM	3.48
7	KNR 2-02	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -	m ³		
d.2	0210-02 analogia podwaliny	zastosowaniem pompy do betonu	m ³	16.70	
		0.30*0.25*3.70*18+0.80*0.25*3.70*15+0.30*0.25*1.70+0.30*0.25*2.97+0.30*	m ³		
		0.25*1.85+0.30*0.25*1.56			
				RAZEM	16.70
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0290-01	śr. do 7 mm	t	0.30	
		0.3			
				RAZEM	0.30
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrow	t		
d.2	0290-02	ne	t	0.80	
		0.8			
				RAZEM	0.80
10	KNR 19-01	Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia średnio twarde	m ³		
d.2	0309-06	na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie podmurówki z piaskowca w formie	m ³	13.67	
		ciosów układanych warstwowo			
		136.70*0.40*0.25			
				RAZEM	13.67
11	KNR 2-11	Spoinowanie murów kamiennych	m ²		
d.2	0412-05		m ²	82.02	
		136.70*0.30*2			
				RAZEM	82.02
12	KNR 0-40	Nażożenie preparatu neutralizującego porosty biologiczne BFA	m ²		
d.2	0212-02 analogia		m ²	82.02	
		136.70*0.30*2			
				RAZEM	82.02
13	KNR K-01	Wykonanie impregnacji hydrofobowej - jednokrotne - ściana z cegły	m ²		
d.2	0113-01 analogia		m ²	82.02	
		136.70*0.30*2			
				RAZEM	82.02
14	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne - gruntowanie pod izolację poziomą na styku podmurówka k	m ²		
d.2	0103-05	mienna - ogrodzenie drewniane	m ²	34.18	
		136.70*0.25			
				RAZEM	34.18
15	KNR AT-27	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm	m ²		
d.2	0104-01		m ²	34.18	
		34.18			
				RAZEM	34.18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNR AT-27 0201-02	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - warstwa preparatu MB2K 34.18	m ² m ²	34.18	
				RAZEM	34.18
3		elementy drewniane ogrodzenia			
17 d.3	kalk. własna	wykonanie drewnianego ogrodzenia na przygotowanej podmurówce - wszystkie elementy drewniane zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym oraz impregnacją - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.3	kalk. własna	wykonanie drewnianych bram i furtek - wszystkie elementy drewniane zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym oraz impregnacją - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Roboty związane z niwelacją terenu			
19 d.4	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III 20.18	m ³ m ³	20.18	
				RAZEM	20.18
20 d.4	KNR 2-01 0313-02 analogia	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu III-IV) - dowóz ziemi wraz z rozplantowaniem 60	m ³ m ³	60.00	
				RAZEM	60.00