

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Roboty konserwacyjne pokrycia gontowego dachów i elewacji zabytkowego drewnianego kościoła w Domaradzu oraz elewacji wolnostojącej dzwonnicy przy kościele.</b>			
<b>1 Roboty pomocnicze</b>			
1.1 KNR 202/1606/1 (1) Rusztowanie rurowe punktowe, do 20-m, nakłady podstawowe	130		m2
<b>2 Impregnacja ścian zewnętrznych pokrytych gontem</b>			
<b>2.1 TZKNBK 7/201/3</b>			
Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchnia ponad 5-m2 (poz 152) R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000			
Dach główny kościoła	488,3	=	488,300000
Dachy krucht bocznych	62,75	=	62,750000
Fartuch kościoła	39,75	=	39,750000
Fartuch dzwonnicy	18,1	=	18,100000
Elewacja gontowa kościoła	276,09	=	276,090000
Elewacja z desek krucht	58,83	=	58,830000
Elewacja z desek kościoła	175,2	=	175,200000
<b>Ogółem:</b>	<b>1 119,02</b>		<b>1 119,02</b>
<b>2.2 TZKNBK 7/202/27</b>			
Odgrybianie drewna metodą powlekania elementów, drewnianych preparatem grzybobójczym oleistym belek, krawedziaków-2-krot. pow. ponad 50m2 (poz 184) R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000			
			<b>1 119,02</b>
<b>2.3 TZKNBK 7/202/27</b>			
Impregnacja dachu i ścian zewnętrznych z drewna metodą powlekania elementów, ścian drewnianych pokrytych gontem preparatem grzybobójczym GONTOX W-6,-2-krot. pow. ponad 50m2 (poz 184) R= 2,000 M= 2,000 S= 1,000			
			<b>119,02</b>

mgr inż. Janusz Leń  
36-221 Bliźne 338A  
nr. budowlane A-643-24/83