

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowo - konserwatorskich przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Józefa w Baryczy
ADRES INWESTYCJI : Brzozów, dz. ewid. nr 1496
INWESTOR : Parafia pw. Św. Józefa w Baryczy
ADRES INWESTORA : Barycz 196, 36-230 Domaadz
BRANŻA : roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele w Baryczy					
1		Konserwacja drzwi zewnętrznych			
1	KNR 19-01 d.1 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2 0.94*1.87	m ² m ²		
				1.76	
				RAZEM	1.76
2	KNR 19-01 d.1 1019-04	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m2 0.98*2.24+0.97*2.30+0.97*2.28	m ² m ²		
				6.64	
				RAZEM	6.64
3	KNR 19-01 d.1 1019-04	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m2 1.73*2.93	m ² m ²		
				5.07	
				RAZEM	5.07
4	KNR 19-01 d.1 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 14	szt. szt.		
				14.00	
				RAZEM	14.00
5	KNR 19-01 d.1 1022-05	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 5	szt. szt.		
				5.00	
				RAZEM	5.00
6	KNR 19-01 d.1 1022-12	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - rączki do zasuwownicy 4	szt. szt.		
				4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNR 19-01 d.1 1021-01	Ręczne cyklizowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - oczyszczenie drzwi od strony wewnętrznej 13.46	m ² m ²		
				13.46	
				RAZEM	13.46
8	KNNR-W 3 d.1 0703-02 analogia	Wykonanie frezowanych listewek na wzór istniejących znajdujących się na stronie zewnętrznej drzwi 1.76+6.64+5.07	m ² m ²		
				13.47	
				RAZEM	13.47
9	TZKNBK XX d.1 2602-03 analogia	Umocowanie do gotowej konstrukcji na ścianach boazerii z listew fazowanych lub z drobnymi profilami umocowanych na zakładkę pionowo - umocowanie nowych listew drewnianych na ramie drzwi od strony zewnętrznej - na wzór listew istniejących 13.46	m ² m ²		
				13.46	
				RAZEM	13.46
10	TZKNBK XX d.1 1416-02 analogia	Skrzydła drzwiowe o wielkości do 2.0 m2 o układzie klepek w 'jodełkę' o szer. do 12 cm 0.94*1.87	m ² m ²		
				1.76	
				RAZEM	1.76
11	TZKNBK XX d.1 1416-04 analogia	Skrzydła drzwiowe o wielkości do 3.0 m2 o układzie klepek w 'jodełkę' o szer. do 12 cm 0.98*2.24+0.97*2.30+0.97*2.28	m ² m ²		
				6.64	
				RAZEM	6.64
12	TZKNBK XX d.1 1416-08 analogia	Skrzydła drzwiowe o wielkości do 5.0 m2 o układzie klepek w 'jodełkę' o szer. do 12 cm 1.73*2.93	m ² m ²		
				5.07	
				RAZEM	5.07
13	KNR 19-01 d.1 1008-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych dwuskrzydłowych - ramki pionowe 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01 d.1 1210-05	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej z obu stron o powierzchni ponad 1.0 m2 - farba podkładowa do drewna AQUA HSL 35 13.46*2	m ² m ²		
				26.92	
				RAZEM	26.92
15	KNR 4-01 d.1 1210-06	Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej obustronnie o powierzchni ponad 1.0 m2 - farba AQUA DL-55 kolor TEAK 13.46*2	m ² m ²		
				26.92	
				RAZEM	26.92
16	d.1 kalk. własna	oczyszczenie i pomalowanie metalowych okuć drzwi, zawiasów, zasuw 5	kpl. kpl.		
				5.00	
				RAZEM	5.00
17	KNR 19-01 d.1 1025-29	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane 14	szt. szt.		
				14.00	
				RAZEM	14.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
19 d.1	KNR 19-01 1025-09	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - rączki do zasuwnic	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Izolacja pozioma ścian w postaci iniekcji			
20 d.2	KNR AT-25 0201-01	Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej	m		
		100.80	m	100.80	
				RAZEM	100.80
21 d.2	KNR 0-40 0201-05	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 40-45 cm	m		
		100.80	m	100.80	
				RAZEM	100.80
3		Posadzka- Roboty rozbiórkowe			
22 d.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		227.30	m ²	227.30	
				RAZEM	227.30
23 d.3	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		227.30*0.10	m ³	22.73	
				RAZEM	22.73
24 d.3	KNR 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)	m ³		
		227.30*0.10	m ³	22.73	
				RAZEM	22.73
25 d.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		227.30*0.12	m ³	27.28	
				RAZEM	27.28
4		Posadzka - Podkłady betonowe wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz termiczną			
26 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		227.30*0.10	m ³	22.73	
				RAZEM	22.73
27 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pogrubienie podkładu pod ołtarzem podestem	m ³		
		20.0*0.15	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
28 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - izolacja podposadzkowa na najniższej kondygnacji z dwóch warstw folii PE 0,2mm	m ²		
		227.30	m ²	227.30	
				RAZEM	227.30
29 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - płyty styropianowe EPS200 gr. 10cm	m ²		
		227.30	m ²	227.30	
				RAZEM	227.30
30 d.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm z tarte na gładko	m ²		
		227.30	m ²	227.30	
				RAZEM	227.30
31 d.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10x10 fi 2,4mm	m ²		
		227.30	m ²	227.30	
				RAZEM	227.30
5		Posadzka - układanie posadzki kamiennej			
32 d.5	KNR 2-02 2111-01	Posadzki pełne kamienne - stopnica marmurowa gr 3cm ze szlifowanym noskiem	m ²		
		4.60+2.05+2.05+1.60+1.60	m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
33 d.5	KNR 2-02 2111-01	Posadzki pełne kamienne - podstopnica marmurowa gr 2cm	m ²		
		7.20*0.16+5.90*0.15*2+3.60*0.11*2	m ²	3.71	
				RAZEM	3.71
34 d.5	KNR 2-02 2111-01	Posadzki pełne grubości 2cm - opaska wokół ścian i słupów z płytki marmurowej	m ²		
		0.90+0.65+0.55+5.70+1.30+4.20+0.90+5.70+0.55+0.95+1.80+1.80	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
35 d.5	KNR 2-02 2111-01	Posadzki dwubarwne grubości 2 cm - płytka marmurowa jasna oraz ciemna wg. proj. wzoru	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		227.30-25.0-3.71-11.90	m ²	186.69	
				RAZEM	186.69
36	KNR 2-02 d.5 2111-13	Cokoliki kamienne wysokości 12 cm	m		
		110	m	110.00	
				RAZEM	110.00
6		Renowacja ścian wewnątrz kościoła			
37	kalk. własna	Demontaż boazerii drewnianej w nawach bocznych oraz prezbiterium	m ²		
d.6		68.80*1.28	m ²	88.06	
				RAZEM	88.06
38	KNR AT-40 d.6 0104-01	Skucie zmurszałego tynku	m ²		
		88.06	m ²	88.06	
				RAZEM	88.06
39	KNR AT-27 d.6 0103-05	Nałożenie preparatu wzmacniającego PRIMER HYDRO SF	m ²		
		88.06	m ²	88.06	
				RAZEM	88.06
40	KNR AT-27 d.6 0103-03	Impregnacja przeciwsolna ręczna - preparat SULFATEX LQ	m ²		
		88.06	m ²	88.06	
				RAZEM	88.06
41	KNR AT-27 d.6 0103-05	Gruntowanie ścian preparatem KIESOL	m ²		
		88.06	m ²	88.06	
				RAZEM	88.06
42	KNR 0-40 d.6 0209-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod tynki - szlam mineralny wodoszczelny paroprzepuszczalny WP SULFATEX	m ²		
		88.06	m ²	88.06	
				RAZEM	88.06
43	KNR 0-40 d.6 0209-02	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa obrutki pod tynk renowacyjny SP PREP	m ²		
		48.80	m ²	48.80	
				RAZEM	48.80
44	KNR 0-40 d.6 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane ręcznie - tynk SP TOP WHITE	m ²		
		88.06	m ²	88.06	
				RAZEM	88.06
45	KNR 0-40 d.6 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SP TOP Q2	m ²		
		88.06	m ²	88.06	
				RAZEM	88.06
46	KNR 0-40 d.6 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie PRIMER HYDRO HF	m ²		
		68.80*3.58	m ²	246.30	
				RAZEM	246.30
47	KNR 0-40 d.6 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba silikonowa COLOUR SF	m ²		
		68.80*3.58	m ²	246.30	
				RAZEM	246.30
48	KNR 2 d.6 1206-06	Listwy przyściennne drewniane gr. 25mm, szer. 30cm - montaż do ściany nad ławami przyściennymi, listwa wykończona, lakierowana	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00