

INFORMACJA O WNIOSKACH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURACYJNE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH

Wójt Gminy Domaradz informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacyjnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków **został wybrany wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa w Baryczy.**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ilość złożonych wniosków | 1 |
| 2 | Nazwa i adres jednostki składającej wniosek | Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa w Baryczy , 36-230 Domaradz, Barycz 196 |
| 3 | Nazwa zabytku | Kościół parafialny pw. Św. Józefa w Baryczy, |
| 4 | Zakres prac i robót na które ma być przyznana dotacja | <p>prace remontowo konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy obejmującego;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konserwację drzwi zewnętrznych (5 szt.) – oczyszczenie skrzydeł z łuszczących się powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i pęknięć, wymiana uszkodzonych klepek, konserwacja oryginalnych elementów metalowych (piaskowanie zamków i zawiasów, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie w kolorze czarnym), malowanie drewnianych elementów drzwi środkiem ochronnym z zachowaniem naturalnej kolorystyki drewna. 2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian i słupów (iniekcja) oraz podbudowy i izolacji poziomej nowej posadzki – demontaż drewnianego podestu w prezbiterium, skucie istniejącej współczesnej posadzki w nawie oraz przedsionku, skucie istniejącego zasolonego, zawilgoconego i odparzonego tynku o szer. min. 20cm, wykonanie izolacji poziomej murów i słupów za pomocą iniekcji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pod posadzką za pomocą szlamu mineralnego, wykonanie warstwy chudego betonu, montaż izolacji przeciwwilgociowej z folii PE i izolacji termicznej ze styropianu. 3. Demontaż drewnianej boazerii w prezbiterium i remont ścian pod boazerią – skucie odspojonego, zmurszałego, odpadającego tynku, przygotowanie muru pod nową wyprawę tynkarską (oczyszczenie ścian mineralnym preparatem gruntującym, wypełnienie rys, odgrzybienie i odsolenie muru), wykonanie nowego tynku renowacyjnego oraz malowanie. 4. Ułożenie nowej posadzki w prezbiterium, nawie, przedsionku oraz zakrystii północnej z płytek marmurowych (Morawica i Bolechowice) na wzór (układ, kolorystyka) posadzki istniejącej w zakrystii południowej – płytki ośmioboczne z kwadratowymi uzupełnieniami w narożach o wymiarach 20x20 cm, 8x8 cm i grubości 2 cm oraz stopnie schodów (Bolechowice) w prezbiterium szerokości 35 cm i grubości 3 cm. |
| 5 | Uzasadnienie wyboru | Oceniany wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym. Wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał 20 punktów. |

Wójt Gminy Domaradz
Jan Kędra

Podmiot publikujący Urząd Gminy Domaradz

Wytworzył Katarzyna Wójcik - inspektor 2024-04-22

Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-04-23 13:51